II.- LISTADO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS

Junta de Castilla y León

09-137-0001-01 he

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: CAPAGRILLOS

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped en dirección a la localidad de Fuentespina y después de recorrer aproximadamente 1 kilometro, el yacimiento se localiza a unos 200 metros a la izquierda de la carretera, en lo alto de un espigón de páramo.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 40º 36' 9'' -- 3º 38' 54'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión
Bronce Antiguo		X	0,60 Has

Tipología

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas

Indicios Visibles

Entorno

Cultivos herbáceos

Extensión: 0,60 Has **Comparte superficie con otros términos municipales:** ☐

Descripción general

El yacimiento arqueológico se localiza en la parte culminante de un amplio espigón de páramo de superficie amesetada. Este área se configura como un relieve estructural de erosión de la paramera, que se extiende hacia el sur -donde presenta un desarrollo topográfico más destacado-, labrado en este caso sobre un afloramiento de areniscas bastante compactas, lo que ha determinado una composición litológica de componente básicamente arenosa para toda esta zona; presenta en todas sus vertientes, salvo en la meridional por donde permanece unido a la línea de páramos, unas pendientes bastante pronunciadas, que han sido amortizadas en algunos casos mediante aterrazamientos artificiales realizados para facilitar el laboreo agrícola de las laderas.
Ocupa una posición claramente dominante dentro del valle del arroyo de La Nava, de cuya margen (cont.)...

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-01

5. CONSERVACIÓN

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable

Descripción del deterioro:

El yacimiento parece encontrarse en un estado de conser vación bastante aceptable.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Los materiales arqueológicos que ponen de manifiesto la existencia de una ocupación prehistorica en este lugar son principalmente cerámicas a mano, junto a éstas también se documentan restos diversos de talla de silex.
Las primeras se caracterizan por pastas de tonalidades parduzcas, ocres y grisáceas con abundantes degrasantes de diferente calibre: micaceos finos y cuarcíticos finos, medianos y gruesos. La cocción es reductora. La composición arenosa de los suelos que ocupa el yacimiento ha determinado que la mayor parte de éstas presenten sus superficies bastante erosionadas, lo que impide en muchos casos apreciar las caracteristicas de su acabado. En cualquier caso, son relativamente frecuentes los restos de engobes en tonos ocres y rojizos, que permiten sospechar una cuidadosa elaboración final de los recipientes.
La muestra material documentada se encuentra en un estado de fragmentación bastante elevado, lo que no permite identificar formas tipológicas concretas; tan solo encontramos elementos tales como fondos planos, bordes rectos, y otros ligeramente abiertos. Por el tamaño de sus paredes pertenecen tanto a recipientes de pequeñas dimensiones, como a otros más grandes. Las decoraciones son igualmente poco frecuentes, reduciéndose a digitaciones en el cuerpo de los vasos y en la parte superior del labio.(cont.)

Localización: M.A.P. de Burgos.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 6.

Escala: 1/50.00 Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
6		757 y 758 (superficie excluidas)

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Angel L. Palomino Fecha : 01/06/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Descripción general (cont.)... : izquierda dista unos 500 metros.
El yacimiento se identifica en superficie con bastante dificultad, ya que se trata de una zona parcialmente roturada cubierta por una densa capa de vegetación -tomillos, aulagas, etc.- que dificulta ostensiblemente la visibilidad. Es precisamente en los pequeños espacios labrados -viñedos-, donde los materiales hacen acto de presencia con una frecuencia significativamente mayor. Por ello, la delimitación exacta del mismo está sujeta a posteriores revisiones, toda vez que la eliminación de esta cobertura vegetal puede poner al descubierto nuevas áreas de dispersión de materiales. Estos se corresponden con cerámicas a mano y algunos restos de talla de silex.
Observaciones: Este yacimiento guarda relación con otros de similares caracteristicas situados en las inmediaciones como son El Pontón 1, El Pontón 2, El Pontón 2, El Pontón 3, El Pontón 4, y posiblemente Valdeubón. La posi- ción geográfica de Capagrillos, ocupando la parte superior de un pára- mo arrasado desde donde domina visualmente buena parte del valle, bien pudiera implicar una jerarquización espacial de todo este espacio, en un momento cultural muy concreto en torno a este yacimiento; o cuando menos, una forma de organización espacial muy determinada.
Materiales arqueológicos (cont.) ...: La industria lítica, en conjunto, resulta igualmente poco significativa tipologicamente, reduciéndose a lascas corticales y restos diversos de talla, poco relevantes desde el punto de vista tecnológico.
A pesar de tratarse de una muestra con un alcance muy reducido, consideramos que es lo bastante representativa como para ser atribuida a un contexto cultural del Bronce Antiguo; siempre con las oportunas reservas que exige un trabajo de este tipo, cuyo alcance, por otra parte, es bastante limitado. En este sentido, las caracteristicas del emplazamiento pueden venir a reforzar la filiación cultural antes expresada.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4d

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento EL PONTON I

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4d'

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento EL PONTON I

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4e'

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento EL PONTON I

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



09-137-0001-06

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: EL PONTON 2

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped en dirección a Fuentespina,una vez recorridos 1.600 metros, y casi a la altura del puente que atraviesa el arroyo de la Nava, el yacimiento se localiza 150 metros a la izquierda de la carretera.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 36' 23'' -- 3º 39' 7'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión	
Indeterminado	X		0,15	Has.

Tipología
Yacimiento sin diferenciar
Lugar de habitación: Indeterminado

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
		Cultivos herbáceos

Extensión: 0,15 Has Comparte superficie con otros términos municipales: ☐

Descripción general

El yacimiento arqueológico se localiza en la vega del arroyo de la Nava, en una superficie de suelos arenosos con cantos rodados de cuarcita y algunos de caliza de pequeño tamaño, que desciende suavemente sobre la margen izquierda del arroyo, de cuyo cauce dista no más de 150 metros. Esta zona se configura, en líneas generales, como una linea continuada de suaves alomamientos que detentan una posición ligeramente dominante dentro del fondo del valle, al tratarse de restos estructurales de la paramera erosionada, que van adquiriendo un desarrollo topográfico cada vez mayor a medida que nos desplazamos en dirección suroeste, primero en las laderas y después en la superficie de los páramos.
A partir de esta zona el valle se abre paulatinamente, dando lugar a una vega cada vez más extensa en la que, por otra parte, se localizan las tierras más fértiles del entorno. (cont.)

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-06

5. CONSERVACIÓN

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable

Descripción del deterioro:

El yacimiento parece encontrarse bastante bien conserva- do, si tomamos como referencia la escasa frecuencia de materiales ar - queológicos aparecidos en superficie. No obstante, su localización en las inmediaciones de un camino entrañan un grave riesgo, toda vez que las obras de mejora de la red viaria C.Parcelaria puede afectarle.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Las evidencias arqueológicas detectadas en este yacimiento arqueológico se reducen a cerámicas a mano. La muestra, en conjunto, se encuentra en un estado de fragmentación muy elevado -meros añicos-, presentando sus superficies bastante erosionadas, ello es debido a la exposición superficial de los fragmentos a los distintos agentes atmosféricos.
Se trata de cerámicas de pastas ocres con degrasantes micáceos de grano fino, y cuarcíticos de grano fino y mediano. La cocción es reductora, si bien en algunos fragmentos se observan tonalidades rojizas oxidantes, bien por las deficiencias propias de este tipo de cocción, bien por los componentes de las arcillas empleadas en la elaboración de los vasos.
A partir de una muestra tan fragmentaria, no se pueden definir las características morfológicas de este conjunto cerámico; en este sentido, tan solo ha sido posible individualizar dos pequeños bordes rectos que parecen pertenecer a recicipientes de perfiles simples.
Las superficies, a pesar de encontrarse parcialmente erosionadas en un buen número de casos, conservan en otros restos de un alisado y un espatulado de buena calidad. (cont)

Localización: M.A.P. de Burgos. **Sigla:**

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:
Archivo de Negativos:
Planimétrica: M.T.N. y plano parcelario:polígono 5
Escala: 1/50.00 **Archivo:**

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
5		758 y 759

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Angel L. Palomino **Fecha :** 01/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Descripción general (cont.): El yacimiento se identifica a partir de la presencia de cerámicas a mano. Se trata de una estación prehistórica de pequeñas dimensiones, si nos atenemos al área de dispersión de los materiales arqueológicos -muy reducida-, y a la frecuencia de los mismos -cuantitativamente escasa-, que sin embargo, está muy concentrada. En este sentido, es necesario llamar la atención sobre las características de este terreno que, al no estar roturado desde hace tiempo, dificulta ostensiblemente la percepción de las evidencias arqueológicas en la superficie. Es más, la presencia de numerosos arrastres procedentes de la zona media de la ladera, obligan a pensar que el yacimiento arqueológico se encuentra cubierto por una espesa capa de sedimento, aflorando en superficie sus materiales muy esporádicamente, y solo cuando las labores agrícolas han incidido con mayor intensidad en esta superficie.

Observaciones: Es indudable la relación que guarda este yacimiento con otros de simi- lares características situados en las proximidades, como son El Pontón 1, el Pontón 3, el Pontón 4, Capagrillos y posiblemente Valdeubón. To- dos ellos, y tal vez alguno más que no ha podido ser detectado en la presente prospección, estamos seguros de que son el exponente de una dinámica de ocupación del espacio muy concreta, y que forman parte, a su vez, de un contexto cultural de características similares.

Materiales arqueológicos (cont.): Nos encontramos ante un conjunto material con unas características poco definidas, que no permite, por tanto, su vinculación a un contexto cultural prehistórico preciso. En este sentido, es necesario tener en cuenta el limitado alcance de un trabajo de estas características, -meramente de prospección superficial, que difícilmente puede dar respuesta a los múltiples interrogantes que planten yacimientos arqueológicos de estas características.

41

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento EL PONTON II

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4j'

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento EL PONTON II

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



09-137-0001-07

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: EL PONTON 3

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped en dirección a Fuentespina, una vez recorridos aproximadamente 1.300 metros, sale un camino a la izquierda por el que hay que avanzar hasta encontrar un cruce de caminos -situado aproximadamente a unos 700 metros de la carretera-, donde surgen prácticamente seguidos dos caminos que se dirigen hacia el páramo. El yacimiento arqueológico se localiza a ambos lados del camino que discurre paralelo al arroyo, llegando en la margen izquierda hasta los otros dos.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 36' 23'' -- 3º 39' 27'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión
Campaniforme	☐	☒	0,40 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
		Cultivos herbáceos

Extensión: 0,40 Has **Comparte superficie con otros términos municipales:** ☐

Descripción general

El yacimiento arqueológico se localiza en la parte alta de una plataforma de superficie amesetada, que buza paulatinamente en sus bordes hacia la margen izquierda del arroyo de la Nava, de cuyo cauce dista aproximadamente 250 metros. Se trata de una plataforma estructural de erosión de la paramera (situada muy próxima en dirección oeste), de perfiles suavemente alomados, y caracterizada por unos suelos de matriz arenosa de grano fino. Presenta un desarrollo más o menos continuado entre el cauce del arroyo y la paramera, configurándose como una linea de relieve que detenta una posición topográfica destacada dentro del fondo del valle.
El yacimiento se distingue a partir de la presencia de algunas cerámicas a mano dispersas en un área relativamente extensa. En este sentido, resulta relativamente dificil delimitar con precisión los límites de la zona de dispersión, al encontrarse buena parte del terreno cubierto con una tupida cobertera herbácea -erial-; este hecho dificulta, además, la percepción de los materiales en la superficie del terreno.
Se encuentra cortaatravesado o por un camino (Camino del Roble), que deja a ambos lados un pequeño corte en el que, sin embargo, no se aprecia ninguna evidencia de carácter arqueológico.

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92.

5. CONSERVACIÓN

09-137-0001-07

Dañado

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable
	Labores agrícolas	

Descripción del deterioro:

No parece encontrarse muy afectado por roturaciones inte sivas, si presenta un factor de riesgo muy alto: su localización a am- bos lados de un camino, que a buen seguro se verá ampliado por las o - bras de infraestructura que conlleva la Concentración Parcelaria, lo que aconseja llevar a cabo un seguimiento permanente y continuado.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Los materiales arqueológicos documentados en este yacimiento se reducen exclusivamente a cerámicas a mano, cuya densidad se puede considerar baja si tenemos en cuenta su dispersión a lo largo de un área relativamente extensa. Este hecho se explica, en buena medida, por las malas condiciones de visibilidad del terreno en el momento de la prospección.
Se trata de cerámicas de pastas predominantemente ocres y parduzcas, aunque tampoco faltan las grisáceas y negruzcas, si bien en una proporción menor; presentan una estructura poco compacta, ligeramente porosa, con degrasantes micáceos de grano fino y cuarcíticos y calizos de grano medio y grueso; el tipo de cocción más empleado es el reductor con tonalidades oxidantes en las paredes exteriores.
En conjunto, las superficies aparecen bastante erosionadas, tanto por su exposición a los agentes atmosféricos, como por la alta capacidad abrasiva de las arenas que componen el sustrato geológico del lugar; en consecuencia, tan solo es posible suponer la calidad original de las paredes de estos vasos a partir de algunos fragmentos que, en algunos casos, todavía conservan restos de un engobe exterior de tonalidad rojiza y en otros espatulados muy cualificados (cont.) -

Localización: M.A.P. de Burgos.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 5.

Escala: 1/ 50.00 **Archivo:**

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
5		787, 788, 789, 966, 967, 968

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Angel L. Palomino **Fecha :** 02/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Materiales arqueológicos (cont.):... -practicamente bruñidos-.
El alto grado de fragmentación de la muestra no permite identificar formas tipológicas concretas, si bien algunos de los elementos recuperados -bordes rectos de labio redondeado-, parecen corresponder a formas sencillas de perfiles hemiesféricos, aunque la presencia de paredes más gruesas indica la presencia también de recipientes de mayores dimensiones, como es el caso de un fondo plano.
En cuanto a las decoraciones tan solo contamos con un elemento, aunque muy erosionado, decorado. Se trata de un galbo con una aguada de tonalidad ocre en la pared exterior, donde se ha dispuesto un motivo realizado a base de líneas incisas horizontales y paralelas, que dejan en resalte otras más anchas en las que se disponen pequeñas incisiones verticales ligeramente oblicuas, formando un pequeño "enrejado" en relieve.
A pesar de tratarse de una muestra material muy reducida su presencia permite diferenciar con total seguridad la existencia de una estación prehistórica en este lugar, en el que, sólo un trabajo arqueológico de carácter más intensivo, permitirá resolver los problemas de filiación que tienen planteados.
Observaciones :Las características de este yacimiento son bastante similares a las de otros situados en las proximidades, tales como El Pontón 1, El Pontón 2, El Pontón 4, Capagrillos y posiblemente Valdeubón. Todos ellos for- man parte de un contexto cultural bastante similar, aunque, por el mo- mento, de difícil definición. La relación espacial que guardan entre si refleja, además, una dinámica de ocupación del espacio perfectamen- te estructurada en torno a unos patrones determinados -proximidad al rio, posición dentro del valle, emplazamiento de suelos arenosos, etc.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4u

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento EL PONTON III

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

40

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento EL FONTON III

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



09-137-0001-08

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: EL PONTON 4

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped en dirección a Fuentespina, y una vez recorridos aproximadamente 1.350 metros, saleun camino a la izquierda por el que hay que continuar unos 50 metros, Una vez en este punto el yacimiento se encuentra inmediatamente a la izquierda.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 36' 9'' -- 3º 38' 55'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión	
Indeterminado	X		0,09	Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar
Lugar de habitación: Indeterminado

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno

Extensión: 0,09 Has **Comparte superficie con otros términos municipales:** ☐

Descripción general

El yacimiento se encuentra al noroeste del núcleo urbano de Fuentelcesped, en el fondo del valle del arroyo de la Nava. Se localiza sobre una pequeña plataforma situada en la zona media-baja de la ladera noreste de un espigón de páramo; esta superficie buza ligeramente hacia la margen izquierda del cauce, de la que dista unos 150 metros. Se trata de una superficie de erosión en la que se viene acumulando materiales procedentes de los niveles superiores de la paramera, este hecho está parcialmente mitigado por la contrucción de numerosos abancalamientos que impiden el desmantelamiento masivo del terreno, y facilitan el laboreo agrícola de las zonas de pendiente menos pronunciada situadas al pie de la ladera.
Las evidencias superficiales que permiten distinguir la existencia de una ocupación prehistórica en este lugar, están constituidas principalmente por cerámicas a mano y, en menor proporción, por restos de industria lítica. En conjunto, presentan una frecuencia relativamente escasa, sin embargo, están concentradas en un espacio de dimensiones reducidas. En este sentido, puede resultar determinante las malas condiciones de visibilidad de la parcela -casi nula-, en la actualidad un erial cubierto por una densa capa de vegetación, razón por la cual, además, no se ha podido delimitar con precisión el yacimiento.

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-08

5. CONSERVACIÓN

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable

Descripción del deterioro:

No se observa ningún factor de riesgo en la conservación del yacimiento a excepción de los derivados de las labores agrícolas, paralizadas por otra parte desde hace tiempo en esta parcela.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

La cerámica a mano es de pastas parduzcas, con abundante degrasante calizo, cuarcítico y micáceo de variado calibre. La cocción es oxidante. La muestra documentada se encuentra en un estado de fragmentación bastante elevado, y ligeramente erosionada debido a su exposición superficial; es por ello que resulta practicamenteimposible identificar formas tipológicas concretas, si bien algunos fragmentos corresponden a vasos de pequeñas dimensiones con las paredes finas. Dentro del lote cerámico se distingue un borde con la pared recta y el labio redondeado, que parece pertenecer a un recipiente de tipo cuenco.
Las superficies de los fragmentos se presentan alisadas, conservando en algunos casos engobes marrones que recubren muy superficialmente la pieza.
La industria lítica está representada por un fragmento distal de lámina de silex blanquecino de sección triangular, rota por flexión en el extremo proximal; presenta un retoque simple, directo y continuo en la lateral izquierdo de la cara dorsal.

Localización: M.A.P. de Burgos.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 6

Escala: 1/ 50.00 Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
6		746

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Andrés Arranz, Angel L. Palomino Fecha : 02/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Observaciones: El yacimiento de El Pontón 4 se encuentra muy próximo al de El Pontón 1. La distancia existente entre ambos es de apenas 100 metros, pudien- do tratarse de dos núcleos diferentes dentro de un mismo yacimiento ar queológico. En los dos casos la cerámica es de similares caracterísli- cas, y junto a otros como el Pontón 2, El Pontón 3, Capagrillos y Val- deubón forman parte de una estrategia de ocupación del espacio perfec- tamente estructurada, dentro de un contexto prehistórico, aunque impre ciso, posiblemente similar. Las reducidas dimensiones de este yacimien to, y su proximidad a alguno de los anteriores, no puede por menos que significar una estrecha relación con respecto a alguno de ellos.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

hs'

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento EL PONTON. IV

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Consejería de Educación y Cultura

Dirección General de Patrimonio Cultural

ht'

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS

Municipio FUENTELCESPED

Yacimiento EL PONTON IV

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.

09-137-0001-09

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: ERM. STA. BARBARA

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

La ermita se localiza al este del núcleo urbano, en las inmediaciones del mismo, en la parte alta de la línea de páramos situada a espaldas del caserío.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 35' 37'' -- 3º 38' 17'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión

Tipología
Lugar cultual: Santuario, Ermita

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles

Entorno
Cultivos herbáceos

Extensión: 0,10 Has Comparte superficie con otros términos municipales: ☐

Descripción general

La ermita de Sta. Bárbara se localiza en el borde de una plataforma de erosión de los páramos desde la que se domina un amplio tramo del valle del arroyo de la Nava, a la vez que prácticamente la totalidad del núcleo urbano de Fuentelcesped.
Se trata de una ermita de construcción relativamente moderna, como lo ponen de manifiesto tanto su trazado, como las características de su fábrica. Tiene planta rectangular de una sola nave cubierta a doble vertiente, sin cabecera, con la cubierta a dos aguas, orientada en dirección oeste-este; la entrada está situada en el muro sur, y queda enmarcada por un arco de mèdio punto realizado con sillares de caliza bien escuadrados; sobre el muro occidental se levanta una pequeña espadaña con una campana.
La fábrica es de sillarejo de caliza trabado con mortero, presentando las esquinas reforzadas con sillares más grandes perfectamente escuadrados, también de caliza. Al exterior presenta un enclado de mala calidad que afea considerablemente el aspecto de la misma, de por si bastante poco artístico.
Al noroeste, y en contacto con la zona de la cabecera, se localiza el Cementerio actual del pueblo, delimitado por un muro bastante elevado.

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-09

5. CONSERVACIÓN

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable

Descripción del deterioro:

La ermita se encuentra bastante bien conservada, presen- tando numerosos arreglos de época reciente; la techumbre se encuentra en perfecto estado.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Localización: No se han documentado materiales arqueoló-

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 8.

Escala: 1/50.00 Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Angel L. Palomino Fecha : 02/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

****** PROPIETARIOS *******
Obispado.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4a"

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento ERMITA DE SANTA BARBARA

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento ERMITA DESANTA BARBARA

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.

09-137-0001-10

4c"

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: STA. BARBARA 1

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped en dirección este por la carretera de Sta. Cruz de la Salceda, a las afueras del pueblo se toma el camino del Salegar que sale a la derecha; por éste se recorren aproximadamente unos 600 metros hasta llegar a una bifurcación. Una vez en este punto el yacimiento se encuentra a la derecha del camino, a unos 150 metros en perpendicular.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 35' 32'' -- 3º 37' 50'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión	
Indeterminado	X		0,30	Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar
Lugar de habitación: Indeterminado

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
		Cultivos herbáceos

Extensión: 0,30 Has **Comparte superficie con otros términos municipales:** ☐

Descripción general

El yacimiento se localiza al este del núcleo urbano de Fuentelcesped, en la parte media de una prolongada ladera que cae hacia el norte situada en la plataforma superior de un páramo de elevada altitud desde el que se domina una buena parte del valle del arroyo de la Nava, de cuya margen izquierda dista aproximadamente 1 kilómetro. Se trata de una superficie caliza muy erosionada, en la que el arrastre pluvial ha provocado el hallazgo de los materiales arqueológicos, que se encuentran dispersos en un amplio radio en los alrededores de la parte superior de dicha plataforma del páramo.
La visibilidad del terreno en el momento de llevar a cabo la prospección es muy baja, precisamente allí donde ha sido roturado puede apreciarse una ligera coloración grisácea que, no obstante, no supone una mayor concentración de materiales arqueológicos. Estos están constituidos exclusivamente de cerámica a mano poco significativa.

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A.Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-10

5. CONSERVACIÓN

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable

Descripción del deterioro:

Teniendo en cuenta el alto grado de erosión sufrido por la plataforma superior del páramo sobre la que se asienta el yacimien- to, se puede afirmar que éste, logicamente, debe haberse visto afecta- do en buena medida por tales procesos.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

La cerámica está realizada a mano y es de pastas grisáceas y ocres con abundante desgrasante calizo, cuarcítico y micáceo de variado calibre. La cocción es predominantemente oxidante, de una calidad muy mediocre. La muestra documentada se encuentra en un estado de fragmentación bastante elevado, lo que no permite diferenciar forma tipológica alguna. Entre los fragmentos recuperados destaca un borde recto de labio redondeado pertenecientes a un cuenco de reducido tamaño, y una posible tapadera de pared gruesa y borde apuntado.
En cuanto al tratamiento de las superficies, la erosión sufrida por la mayor parte de las piezas no permite aportar ningún dato sobre la aplicación de engobes, o el tipo de acabado. Se trata, por tanto, de fragmentos escasamente significativos, como viene siendo habitual para este tipo de yacimientos, bastante frecuentes, por otro lado, en la zona.

Localización: M.A.P. de Burgos.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 8

Escala: 1/50.00 Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
8		541 a 544, y 525 a 529

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Andrés Arranz, Angel L. Palomino Fecha : 02/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Observaciones: En las inmediaciones de este yacimiento han sido detectados al menos o tros dos lugares en los que aparece cerámica a mano de similares carac terísticas: Sta. Bárbara 2 -hallazgo aislado-, y el yacimiento de Sta. Bárbara 3. Es por tanto bastante posible que exista una relación, ade- más de la meramente geográfica, también cultural entre todos ellos.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4f1

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento SANTA BARBARA I

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Consejería de Educación y Cultura

Dirección General de Patrimonio Cultural

hg"

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS

Municipio FUENTELCESPED

Yacimiento SANTA BARBARA I

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.

09-137-0001-11

46"

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: STA. BARBARA 3

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped por la carretera de Sta. Cruz de la Salceda, a las afueras del pueblo se toma un camino que sale a la derecha -Camino del Salegar-, por el que hay que avanzar aproximadamente 200 metros, para localizar el yacimiento arqueológico en el terreno situado inmediatamente a la derecha.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 35' 30'' -- 3º 38' 7'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión
Indeterminado	X		0,08 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar
Lugar de habitación: Indeterminado

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
		Cultivos herbáceos

Extensión: 0,08 **Has** **Comparte superficie con otros términos municipales:** ☐

Descripción general

El yacimiento se localiza al este del núcleo urbano de Fuentelcesped, ocupando una plataforma de erosión de superficie amesetada que está situada en la zona intermedia entre la línea de páramos y el arroyo de la Nava, de cuya margen dista aproximadamente 1 kilómetro.
Las evidencias arqueológicas que permiten diferenciar la existencia de una estación prehistórica en este lugar, están constituidas por fragmentos de cerámica a mano, y algunos restos de talla de silex, que aparecen con una frecuencia relativamente escasa concentrados en un área de reducidas dimensiones. En este sentido, conviene llamar la atención sobre factores tales como la extremada sequedad y dureza del terreno, que han dificultado considerablemente la delimitación del área exacta del yacimiento; además, la presencia en esta superficie de vertidos de época contemporánea -su proximidad al núcleo es determinante en este sentido-, enmascaran la dispersión de los materiales prehistóricos.

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-11

5. CONSERVACIÓN

Dañado

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable
	Labores agrícolas	

Descripción del deterioro:

Las labores agrícolas no implican un grave riesgo para su conservación. Sin embargo, su localización en las afueras del núcle o urbano, en una zona en la que se están construyendo numerosas naves, si suponen un factor de riesgo importante que aconsejan un seguimiento permanente y controlado de este yacimiento.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

La muestra material documentada es muy fragmentaria, y está compuesta principalmente por cerámicas a mano de pastas anaranjadas, ocres y grisáceas, que se encuentran en un estado de conservación bastante precario debido, fundamentalmente, a la erosión sufrida por su exposición superficial continuada. Se trata de pastas mal tamizadas, bastante groseras en algunos casos con abundantes degrasantes micáceos de grano fino, siendo igualmente frecuentes los cuarcíticos de tamaño mediano y grande. Alternan las cocciones de tipo oxidante y reductor.
Morfológicamente no se distinguen formas específicas, intuyéndose en algún caso recipientes de pequeñas dimensiones y forma hemiesférica -cuenquiformes-; también hay algún fondo plano. La mala conservación de sus superficies no permite distinguir la calidad de los acabados, observándose en contadas ocasiones restos de un alisado superficial muy cuidado.
La industria lítica se reduce a restos de talla de silex, con unas características técnicas y morfológicas mal definidas.

Localización: M.A.P. de Burgos.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 8.

Escala: 1/ 50.00 Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
8		564

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Andrés Arranz, Angel L. Palomino

Fecha : 02/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Observaciones: La relación de proximidad que guarda este yacimiento con otros situado en las inmediaciones -el hallazgo aislado de Sta. Bárbara 2, y el yaci miento de Sta. Bárbara 1-,así como las características bastante simila res de sus materiales arqueológicos, nos llevan, a pesar de su indefi- nición cultural, a ponerlos en relación como exponentes de una ocupa - ción prehistórica, aunque mal conocida, cuando menos altamente intere- sante en esta zona del término municipal.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4K"

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento SANTA BARBARA III

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

41

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento SANTA BARBARA III

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



09-137-0001-12

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: VALDEUBON

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped por la carretera de Fuentespina, se recorren aproximadamente 1,4 km. hasta encontrar un camino que sale a la izquierda -Camino del Roble-. Por este camino se avanzan unos 850 metros hasta encontrar un nuevo camino que surge a la izquierda -Camino de Valdeubón-; por este último hay que seguir a lo largo de unos 300 metros aproximadamente para localizar el yacimiento arqueológico, que se encuentra unos 50 metros a la izquierda.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 36' 19'' -- 3º 39' 32'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión
Indeterminado	X		0,20 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar
Lugar de habitación: Indeterminado

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
		Cultivos herbáceos

Extensión: 0,20 Has Comparte superficie con otros términos municipales: ☐

Descripción general

El yacimiento se encuentra al noroeste del núcleo urbano de Fuentelcésped, en la zona media del fondo del valle del arroyo de la Nava, de cuya margen izquierda dista aproximadamente 400 metros. Se localiza en la caida occidental de una loma de superficie arenosa con pequeños cantos de cuarcita ligeramente elevada sobre el cauce y paralela al curso del arroyo. Esta unidad estructural está situada a medio camino entre la línea de páramos, que la delimita por el oeste, y la vega del arroyo que lo hace por el noreste.
La existencia de un yacimiento arqueológico en este lugar se percibe con bastante dificultad, al tratarse de una zona ocupada por plantaciones de viñedo en la actualidad parcialmente abandonadas, que están cubiertas por una espesa capa de vegetación herbácea, lo que dificulta considerablemente la visibilidad y la percepción de los materiales sobre el terreno. No obstante, es la presencia de varios fragmentos de cerámica a mano, junto a algunas lascas de silex y cuarcita concentradas en un área de dimensiones reducidas, lo que nos ha llevado a diferenciar una estación prehistórica, aunque la frecuencia de evidencias sea relativamente escasa.

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-12

5. CONSERVACIÓN

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable

Descripción del deterioro:

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

La cerámica está realizada a mano, es de pastas parduzcas con degrasantes cuarcíticos y micáceos de variado calibre. La cocción es, en todos los casos, oxidante, de una calidad bastante mediocre. El estado fragmentario de la muestra no permite distinguir formas ni elementos tipológicos concretos. En lo referente al tratamiento de las superficies, la erosión sufrida por las pastas -la capacidad abrasiva de los suelos arenosos es determinante en este sentido-, sólo permite afirmar que se encuentran comúnmente alisadas. Una de ellas, de gran tamaño, conserva aún restos de engobe marrón en el interior.
La industria lítica está compuesta por diversas lascas de silex blanquecino, una lasca de cuarzo, y una lasca cortical de cuarcita de grandes dimensiones, sin que en ningún caso se observe retoque.

Localización: M.A.P. de Burgos.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 5.

Escala: 1/ 50.00 Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año Parcelas
5	887, 889

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Andrés Arranz, Angel L. Palomino Fecha : 02/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Observaciones: Este yacimiento, a pesar de su indefinición cultural, manifiesta unas características similares a otros situados en las proximidades, e igua mente localizados en el fondo del valle del arroyo de la Nava: El Pontón 1, El Pontón 2, El Pontón 3, El Pontón 4 y Capagrillos, en torno al cual parecen estar jerarquizadas todas estas pequeñas estaciones prehistóricas.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento VALDEUBON

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

494

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento VALDEUBON

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento CAPAGRILLOS

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio BUENTELOESPED
Yacimiento CAPAGHILLOS

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



09-137-0001-02

4j

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: EL ENEBRO

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped en dirección a Fuentespina, una vez recorridos unos 2.100 metros, el yacimiento se localiza aproximadamente 200 metros a la derecha de la carretera, muy próximo a la línea del ferrocarril.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 36' 42'' -- 3º 39' 16'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión
Campaniforme		X	0,30 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
		Cultivos leñosos

Extensión: 0,30 Has **Comparte superficie con otros términos municipales:** ☐

Descripción general

El yacimiento se localiza en una superficie de suelos arenosos con pequeños cantos de cuarcita, situada en el fondo del valle del arroyo de La Nava, hacia cuya margen derecha buza en una pendiente de perfil muy tendido; la distancia al cauce del arroyo es de unos 350 metros. Se trata de un espacio con numerosos alomamientos, bastante erosionados, que se corresponden con relieves residuales de la paramera que descienden escalonadamente penetrando en la vega del arroyo.
El yacimiento arqueológico se diferencia por la presencia de cerámicas a mano y algunos restos de talla de silex, que aparecen de forma dispersa en un área muy reducida. Da la sensación de encontrarse cubierto por una capa de sedimiento relativamente espesa, que ha impedido el afloramiento de los mismos en superficie de una forma más evidente -el hecho de que se localice en una zona de viñedo, que colleva un laboreo de escasa profundidad, puede ser determinante en este sentido-.

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			Angel L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-02

4K

5. CONSERVACIÓN

Dañado

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable
	Labores agrícolas	

Descripción del deterioro:

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Los materiales arqueológicos son relativamente escasos y aparecen concentrados en un área bien definida.
Se trata de cerámicas a mano de pastas ocres y grisáceas con degrasantes micáceos de grano fino, y cuarcíticos y calizos algo más gruesos, también es posible reconocer algunos fragmentos de cerámica triturada empleados como tal. Predominan las cocciones oxidantes, si bien algunos fragmentos se han cocido en ambientes totalmente reductores. En general presentan sus superficies abrasionadas por las arenas del contexto geológico en el que se localizan. No bstante,
algún fragmento conserva en sus caras, principalmente en la externa, un alisado de buena calidad, prácticamente espatulado, mientras que otros conservan restos de un engobe o aguada de tonalidad más clara en la cara externa.
Desde el punto de vista tipológico el alto grado de fragmentación de la muestra documentada no permite identificar formas específicas, tan solo un borde recto con el labio redondeado que puede pertenecer a un recipiente de paredes verticales. Este mismo elemento presenta un motivo decorativo inciso a base de una ancha banda reticulada enmarcada por dos líneas incisas paralelas; esta composición, pese a ser bastante común a numerosos grupos culturales de la Prehistoria reciente, nos ha inclinado por considerarlo como representante de un posible yacimiento Campaniforme, propuesta que hacemos no sin la necesaria cautela que exige una documentación arqueológica de tan limitado alcance.
Además de las cerámicas, tambien aparecen algunos restos de talla de silex, por lo demás escasamente significativos desde el punto de vista tipológico y funcional.

Localización: M.A.P. de Burgos

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 5

Escala: 1/50.00 Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
5		414, 415, 418, 423 y 424

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Angel L. Palomino

Fecha : 01/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Observaciones: La delimitación de este yacimiento ha resultado bastante problemática, al contar exclusivamente con los materiales arqueológicos como manifes tación superficial del mismo, y por hacer éstos acto de presencia de forma muy esporádica. En consecuencia, se ha tomado como área del yaci miento hasta los límites máximos del área de dispersión de los materiales.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4m

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento EL ENEBRO

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Consejería de Educación y Cultura

Dirección General de Patrimonio Cultural

4u

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS

Municipio FUENTELCESPED

Yacimiento EL ENEBRO

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



09-137-0001-03

40

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: NTRA.SRA.DE LA NAVA

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped en dirección norte se toma el camino denominado de la Virgen, que también conduce a Fresnillo de las Dueñas, por el que hay que avanzar durante 1 kilómetro aproximadamente, en este punto sale un nuevo camino a la izquierda que conduce directamente a la Ermita, que está situada a unos 350 metros del cruce.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 36' 31'' -- 3º 38' 24'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión
Indeterminado	X		8,00 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar
Lugar cultual: Santuario, Ermita

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
		Cultivos herbáceos

Extensión: 8,00 Has **Comparte superficie con otros términos municipales:** ☐

Descripción general

Se trata de un conjunto formado por diferentes ocupaciones: una ocupación prehistórica, varios eremitorios, una ocupación medieval, y una ermita construida en época moderna que en la actualidad es un importante centro de peregrinación para toda la comarca.
Este espacio se configura como un espigón de páramo conectado con el nivel general de la paramera por el norte (en este sector muy erosionado), que está enclavado en el valle del arroyo de la Nava, dentro del cual ocupa una posición topográfica destacada, distando unos 350 metros de su margen derecha. Esta plataforma de erosión se desarrolla sobre un nivel de areniscas muy compactadas que en su vertiente meridional -aquella que mira al rio-, presenta un cortado vertical en el que se han excavado dos pequeños covachos que parecen haber desempeñado ... (cont.)

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha Inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-03

5. CONSERVACIÓN

Dañado

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable
	Labores agrícolas	

Descripción del deterioro:

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Dentro de la muestra material recuperada, como se ha señalado anteriormente, se distinguen dos conjuntos claramente diferenciados: los materiales de época medieval, más abundantes y ocupando una superficie muy extensa por un lado, frente a los prehistóricos por otro, menos frecuentes y restringidos a un área de dimensiones reducidas.
Entre los primeros destacan las cerámicas, siempre realizadas a torno que, junto a diferentes restos constructivos, están indicando la existencia en el lugar de una densa ocupación. Se trata de pastas anaranjadas, ocres y grisáceas, bien tamizadas y de estructura bastante compacta, con abundantes degrasantes micáceos y cuarcíticos de grano fino y mediano, aunque no faltan otros más gruesos, fundamentalmente calizos y cuarcíticos. Alternan las cocciones de tipo reductor y oxidante, combinándose en varios fragmentos ambas modalidades.
Desde el punto de vista morfológico, no se han identificado formas significativas, reduciéndose la muestra documentada a elementos tales como bordes abiertos, algunos engrosados, y otros vueltos con los labios redondeados o aplanados; asas acintadas y de sección plano convexa; y fondos predominantemente planos. No obstante, en algunos casos se intuye la presencia de formas globulares -de tipo olla u horza-, o vasijas con cuello -de tipo cántaro o botella-. (cont.)

Localización: M.A.P. de Burgos.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 3.

Escala: 1/50.00 **Archivo:**

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
3		13, 14, 23 a 27 y 36 a 88

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Ana FraileMonica Hernansanz,A.Arranz **Fecha :** 01/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita
Martinez Diez, G.;L;1987;;

Descripción general (cont.): ... una función de eremitorio.
El primero de ellos, más próximo al cauce, se encuentra a un nivel ligeramente superior; presenta una entrada amplia que se va estrechando paulatinamente hasta llegar fondo, con unas dimensiones aproximadas de 1,60 m. de altura, por 2,50 m. de anchura en la entrada, y 8 m. de profundidad El segundo eremitorio se situa en una posición más resguardada (mira hacia el este) y a una altura media; sus dimensiones son 1,50 m. de altura por 4 m. de anchura en la entrada, e idéntica profundidad. El estado de conservación de ambos es muy deficiente, con el techo parcialmente desprendido, y con numerosos vertidos modernos en su interior (basuras acumuladas durante las romerias realizadas a la Ermita). A sus pies se extiende un terreno parcialmente aterrazado, que buza en una pendiente de perfil muy tendido hacia el cauce del arroyo.
La ermita se localiza perfectamente centrada en la parte culminante de dicha plataforma. Es de planta longitudinal o de cruz latina, con una sola nave cubierta a doble vertiente, la cabecera es de planta cuadrada y está orientada al este; el crucero está marcado al exterior, y sobre él se levanta un cimborrio cuadrangular. Tiene dos puertas de acceso, una situada a los pies formada por un arco de medio punto sobre el que levanta un pequeño óculo; la otra, más compleja, se localiza en el lateral derecho; es una puerta adintelada, enmarcada a ambos lados por molduras de sección cuadrangular, en las que apoya otra cornisa superior, sobre ella, y en los extremos, se levantan dos pináculos que flanquean una hornacina avocinada situada en el centro de la fachada, que acoge una imagen de la Virgen de la Nava, rematada por un frontón triangular partido; todo el conjunto está enmarcado por un arco de medio punto. A los pies del edificio se levanta una espadaña de dos cuerpos: el inferior con dos vanos de medio punto, y el superior de forma triangular con un solo vano, igualmente de medio punto.
La ocupación medieval se localiza en el terreno situado al sur/sureste de la Ermita, en el terreno que se extiende entre el espigón y el cauce. Es un terreno de composición areno-arcillosa con algunos cantos de cuarcita de mediano tamaño, destinaocupado en la actualidad por una plantación de viñedo y diversos eriales. Esta ocupación se identifica a partir de la presencia de abundantes cerámicas a torno junto a diferentes restos constructivos -tejas curvas principalmente y algunos ladrillos macizos-, que se concentran en la zona antes señalada, pero que presentan un área de dispersión bastante extensa, alcanzando incluso la parte próxima a la Ermita.
El yacimiento prehistórico hay que situarlo, igualmente, dentro de la zona ocupada por el asentamiento medieval, si bien sus dimensiones son bastante más reducidas. Está emplazado en la parte noroccidental de aquel, entre el cortado del espigón y el camino que discurre al sur del yacimiento medieval. Su existencia se establece gracias a la aparición de cerámicas a mano, cuyas caracteristicas contrastan con las de las cerámicas a torno pertenecientes al yacimiento de época histórica; también se documentan tanto algún útil, como restos de talla de silex. En consecuencia, la localización exacta de esta primera ocupación se ha visto en buena medida alterada por el asentamiento posterior, siendo bastante difícil establecer con precisión los límites de la misma.
Materiales arqueológicos (cont.): En el apartado decorativo destacan los motivos incisos horizontales, bien realizados a peine metálico, bien realizados a peine metálico, bien mediante acanaladuras poco marcadas realizadas durante el proceso de fabricación de la pieza. También se documentan motivos incisos de ondas, impresiones profundas en las asas, y un motivo geométrico pintado en rojo manganeso a base de una retícula y líneas horizontales paralelas. Uno de los fondos recuperados presentan al interior un vedrio estannifero blanquecino, con motivos lineales en verde manganeso. Son bastante frecuentes, a su vez, los engobes ocres, rojizos y marrones; tampoco falta algún vidriado de tonalidades blanquecinas y meladas.
En conjunto, se trata de una muestra material en la que están representados materiales que comprenden desde un momento altomedieval- formas globulares con el labio vuelto aplanado, y los motivos decorativos en ondas-, hasta otro ya bajo medieval- como son los fondos anulares con vedrio estannifero al interior y motivos en verde manganeso-; adscribiéndose buena parte de la muestra a un momento pleno medieval, caracterizado por las pastas anaranjadas con engobes rojizos, ocres y marrones, así como por los vidriados de tonalidades meladas.
Los materiales de época prehistórica además de ser menos frecuentes presentan una menor variedad. El lote cerámico es escasamente representativo desde el punto de vista cultural, ya que no hay elementos formales ni decorativos significativos, tan solo un borde recto con el labio redondeado y fondo plano. Se trata de pastas ocres y grisáceas con abundantes degrasantes cuarcíticos y micáceos cuyo tamaño y frecuencia varia proporcionalmente en función del grosor de la pared. No obstante, la calidad de sus acabados es bastante buena, presentando en muchos casos las superficies perfectamente alisadas o espatuladas, a pesar de que no faltan fragmentos expuestos a procesos erosivos y de rodamiento dentro del yacimiento.
La industria lítica, está representada por elementos bastante comunes, un fragmento medial de lámina y dos lascas, una de ellas con retoque denticulado -posiblemente un elemento de hoz-, refuerzan con su presencia la plena entidad del asentamiento prehistórico.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4r

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTE CESPED
Yacimiento NUESTRA SEÑORA DE LA NAVA

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELDESPED
Yacimiento NUESTRA SRA DE LA NAVA

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



09-137-0001-04

4t

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: LOS PAJUELOS

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcesped por la carretera de Sta. Cruz de la Salceda, poco después de pasado el kilómetro 1 sale un camino a la izquierda que atraviesa el arroyo de la Nava unos 500 metros después; desde este punto, hay que avanzar aproximadamente unos 550 metros más siguiendo dicho camino, para localizar el yacimiento arqueológico unos 200 metros a la izquierda, en la margen derecha de una vaguada que corta en esa zona el páramo en dos.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41º 36' 8'' -- 3º 37' 8'' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión
Indeterminado	X		0,08 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar
Lugar de habitación: Indeterminado

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
		Cultivos herbáceos

Extensión: 0,08 **Has** **Comparte superficie con otros términos municipales:** ☐

Descripción general

Se trata de un yacimiento arqueológico "en disposición secundaria" que se define a partir de la presencia de un número cuantitativamente significativo de fragmentos de cerámica a mano localizados en un área de reducidas dimensiones situada en la zona baja de la ladera este de un espigón de páramo.
La dispersión de estos materiales a lo largo de la pendiente indica su procedencia de un nivel superior, a buen seguro una pequeña plataforma emplazada en la zona media de la ladera, que en la actualidad se encuentra muy erosionada.
En líneas generales este espacio se define como un área de borde de páramo que soporta una intensa acción erosiva que es especialmente activa en las laderas, donde el marcado ángulo de inclinación favorece el desmantelamiento del terreno. Estas circunstancias son, a buen seguro, las causas de la situación actual de este yacimiento, ... (cont.)

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-04

5. CONSERVACIÓN

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable
	Erosión	

Descripción del deterioro:

Prácticamente destruido en su totalidad. Nos inclinamos por considerar que se encuentra bastante destruido como parece indicar lo la dispersión de los materiales arqueológicos por la ladera, aunque en ningún caso se descarta que pueda conservarse in situ parte del mis mo-aunque este hecho no ha podido apreciarse durante la presente prop.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Los materiales arqueológicos documentados en este yacimiento se reducen exclusivamente a cerámicas realizadas a mano. Su frecuencia, como se ha señalado previamente, se puede considerar relativamente alta, estando muy concentrados en un área de reducidas dimensiones.
Se trata de pastas bien tamizadas, de tonalidades predominantemente ocres y parduzcas, aunque tampoco faltan las grisáceas con degrasantes micáceos de grano fino, y calizos y cuarcíticos de mediano y grueso calibre. Alternan las cocciones oxidantes y reductoras. En cuanto a la calidad de las superficies, se observa en la mayoría de las piezas un alisado que ha regularizado tanto las paredes exteriores, como las interiores, presentando en algunos casos una aguada muy fina de tonalidad rojiza.
El alto grado de fragmentación que manifiesta la muestra documentada, no permite diferenciar tipos morfológicos concretos. Se puede señalar únicamente la existencia tanto de recipientes de paredes finas, como de otros de paredes más gruesas; tan solo se ha podido reconocer un pequeño borde de labio redondeado que por su escaso grosor parece corresponder a una forma de tipo cuenco. En consecuencia, la recogida de materiales es muy selectiva: su escasa representatividad cultural no aconseja una recuperación masiva.

Localización: M.A.P. de Burgos.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: Polígono 4

Escala: 1/50.00 Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
4		terreno excluido de propiedad municipal

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Angel L. Palomino

Fecha : 02/05/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Descripción general (cont.): ... completamente descontextualizado con respecto a lo que fuera su posición original. No obstante, factores tales como el escaso rodamiento que manifiestan los materiales arqueológicos, su agrupamiento, y que algunos se hayan fracturado recientemente, están indicando bien que su localización original no dista mucho de la actual, bien que el proceso de rodamiento se ha producido de forma lenta, o bien que no ha transcurrido demasiado tiempo desde que el yacimiento fuera desmontado.

Desde el punto de vista geográfico el yacimiento está enclavado en el valle del arroyo de la Nava, situándose a unos 300 metros de su margen derecha, y por lo que parece, ocupando una posición destacada/dominante dentro del mismo, seguramente en la zona media-baja de la ladera del páramo que delimita el valle por el norte.

Observaciones: Las características de este yacimiento, completamente erosionado, pue- den estar indicando una dinámica general para toda esta zona del valle que a pesar de ofrecer unas posibilidades de ocupación bastante eleva- das, ha deparado un número muy escaso de testimonios arqueológicos.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio Cultural

4 K

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BUEGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento LOS PAJUELOS

A N E X O I-A

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: M.T.N.



4y

INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE CASTILLA Y LEON

Provincia BURGOS
Municipio FUENTELCESPED
Yacimiento LOS PAJUELOS

A N E X O I-B

DOCUMENTACION PLANIMETRICA: Plano parcelario, Plano yacimiento, croquis, etc.



09-137-0001-05

4 z

Junta de Castilla y León

Provincia: BURGOS
Municipio: FUENTELCESPED
Localidad: FUENTELCESPED

Nombre: EL PONTON 1

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Saliendo del núcleo urbano de Fuentelcésped en dirección a Fuentespina, una vez recorridos aproximadamente 1,5 km., el yacimiento se localiza a ambos lados de la carretera, pocos metros antes del puente que cruza el arroyo de la Nava.

Hoja M.T.N.: *Nombre:* FUENTELCESPED *Esc.* 1/50.000 *Número:* 375-

Coordenadas: 41 º 36 ' 11 '' -- 3 º 38 ' 57 '' *Altitud:* m.

Fotografía aérea: *Esc.* 1/ 0 *Pasada:* *Fotograma:*

Organismo: *Fecha:*

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión

Tipología
Yacimiento sin diferenciar
Lugar de habitación: Indeterminado

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
		Cultivos herbáceos

Extensión: 0,30 Has **Comparte superficie con otros términos municipales:** ☐

Descripción general

El yacimiento se localiza al noroeste del núcleo urbano de Fuentelcésped, en el fondo del valle del arroyo de la Nava de cuya margen izquierda dista aproximadamente 200 metros. Está situado concretamente en la parte media-baja de la vertiente oriental de un pequeño alomamiento perpendicular al cauce, flanqueado al suroeste por un espigón de páramo bastante más elevado.

El terreno sobre el que se asienta el Pontón 1 es de composición predominantemente arenosa, si bien la proximidad de la ladera determina que en esta zona se hayan acumulado abundantes derrubios procedentes de los arrastres de la parte superior, por ello son abundantes los peqeuños cantos de caliza que dificultan la identificación de los materiales arqueológicos. Estos están constituidos fundamentalmente por escasos fragmentos de cerámica a mano, además de algunas cerámicas a torno cuya dispersión viene a coincidir, en líneas generales, con una coloración grisácea muy intensa del terreno de textura cenicienta, que se extiende a ambos lados de la carretera. En el corte de la misma es posible conservar la potencia de este nivel, que alcanza los 30 centímetros.

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha inicio	Fecha fin	Titular
Prospección			Campaña 1991-92
Prospección			A.L. Palomino
Prospección			M.A. Arnaiz
Prospección			J.A. Rodriguez

09-137-0001-05

5. CONSERVACIÓN

Dañado

Situación urbanística:

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable

Descripción del deterioro:

La carretera de Alcolea del Pinar a Aranda de Duero pare ce habe afectado la parte más septentrional del yacimiento en una ex - tensión aproximada de 60 metros cuadrados. No se observa otro factor de riesgo en la conservación del yacimiento a excepción de los deriva- dos de las labores agrícolas.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

La muestra documentada en este yacimiento engloba diferentes conjuntos de materiales arqueológicos: cerámicas a mano pertenecientes a un asentamiento prehistórico; y cerámicas a torno de pastas grises y un fragmento de T.S.H.T. que reflejan una ocupación de época histórica (posiblemente tardorromana/altomedieval) junto materiales constructivos y cerámicos de época contemporánea.
La cerámica a mano es escasa y está representada por fragmentos de pequeño tamaño de pastas grises y parduzcas, que contienen abundantes degrasantes micáceos y cuarcíticos de pequeño y mediano calibre. La cocción es, en todos los casos, oxidante de buena calidad.
Tipológicamente, predominan los cuencos de paredes rectas, con los bordes rectos de labio apuntado, si bien uno de los fragmentos parece pertenecer a un pequeño vaso de tendencia globular. En lo referente al tratamiento de las superficies, y a pesar de que las piezas se encuentran ligeramente erosionadas, todas ellas conservan restos de un tallado de buena calidad.(cont.)

Localización: M.A.P. de Burgos.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos:

Planimétrica: M.T.N. Plano parcelario: polígono 5 y 6.

Escala: 1/ 50.00 **Archivo:**

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad:

Polígono	Año	Parcelas
5		748 y 749
6		1358, 1357

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:				
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: Andrés Arranz, Angel L. Palomino **Fecha :** 01/04/1992

10. BIBLIOGRAFIA

Cita

Descripción general (cont.): Además de las anteriores, entre el material cerámico recuperado también se encuentra un fragmento muy deteriorado de T.S.H. de morfología imprecisa, y algún galbo de cerámica a torno de pastas grises, cocción reductora u oxidante de buena calidad, uno de ellos decorado con finas líneas incisas horizontales.

La presencia de dos conjuntos materiales con unas características culturales tan distintas, plantea una problemática de difícil respuesta, que se ve acentuada tanto por la escasa representatividad de la muestra documentada en ambos casos, como por las malas condiciones de visibilidad que ofrece el terreno en el momento de la prospección. Una de las soluciones sería proponer la existencia de dos ocupaciones diferentes en este lugar, sin embargo, no se puede descartar definitivamente la posibilidad de que alguno de ellos pudiera encontrarse en posición secundaria, y que hubiera sido depositado aquí formando parte de vertidos procedentes de otro lugar. Este hecho, por otra parte, es bastante frecuente en esta zona, como lo ponen de manifiesto los numerosos restos constructivos y de cerámica a torno de pastas anaranjadas documentados a su vez en este yacimiento, y cuya presencia hay que poner en relación con el abonado de las tierras -vertido de basuras-, realizado de manera continuada en época contemporánea.

Observaciones: La ocupación prehistórica de este yacimiento guarda relación con otras de similares características existentes en las inmediaciones, como son El Pontón 2, El Pontón 3, El Pontón 4, Capagrillos, y posiblemente Val deubón. Todas ellas reflejan una dinámica de ocupación del espacio per fectamente pautada dentro de un contexto cultural, aunque escasamente definido desde el punto de vista cronológico, muy similar.